

**TEKLİF**  
**TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NA**  
**SAHİBİNİN :.....**

Adı/ Ticaret Unvanı Uyruğu :.....  
Açık Tebligat Adresi :.....  
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi  
Ve Vergi Numarası :.....  
Telefon No :.....  
Faks No :.....  
E-Mail Adresi :.....

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü'nce Sfero Döküm Baca Kapağı ve Yağmur Izgarası Mal Alımı 4734 Kamu İhale Kanununun 22'nci maddesinin (d) bendine göre doğrudan temin usulü ile toplam (KDV Hariç) ..... TL'den yapmayı kabul ve taahhüt ederim.

...../...../2024  
Kaşe/İmza

Sıra No	Malın Cinsi ve Özelliği	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutar
1	Sfero Döküm Izgara (Nakliye Dahil) <b>(Teknik Şartnamede Belirtilen Özelliklerde)</b>	90 Adet		
2	Sfero Döküm Baca Kapağı (Nakliye Dahil) <b>(Teknik Şartnamede Belirtilen Özelliklerde)</b>	50 Adet		
			TOPLAM	

Ek: Teknik Şartname (4 Sayfa)

**Not:** Sözleşme Yapılacaktır.

Yüklenici firmadan sözleşme öncesi istenildiği takdirde %6 Kesin Teminat Bedeli alınacaktır.

**T.C.  
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı  
Yol Şube Müdürlüğü**



**T.C.  
TEKİRDAĞ  
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**

**SFERO DÖKÜM RÖGAR KAPAĞI VE YAĞMURSUYU IZGARASI  
ALINMASI MAL ALIM İŞİ**

**TEKNİK ŞARTNAME**

## 1. İŞİN KAPSAMI

**Sfero Döküm Rögar Kapağı Ve Yağmursuyu Izgarası Alınması Mal Alımı İşi** (Nakliye Dahil) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince ihale edilecektir.

1.2 Malzemelerin teslim yeri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hacıköy Mahallesi Depolarına ve yetkilerinin göstereceği kullanım noktalarıdır.

## 2. ÇALIŞMA ESASLARI

2.1 Taahhüt süresince araçların kullanımından ve işin yapılmasından doğabilecek hasar ve zararlar ile 3. şahıslara verilecek zarar ve ziyanlar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Araçların yakıt, bakım, onarım ve korunması yükleniciye aittir.

2.2 Malzeme teslimi esnasında vatandaşa ve çevreye (ev, tretuvar, yol, ağaç, vs) verilen zarar, ziyan ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır. Malzeme tesliminde verilen zararlar 2 (İki) iş günü içerisinde karşılanacak aksi takdirde belediye tarafından zarar tespit edilip tutarı aylık hak edişlerinden kesilecektir. Yüklenici Firma **6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu**, İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik, Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanılması Hakkında Yönetmelik maddelerine aykırı davranan ve tedbirsizlik gösterilmesi ve kanun hükümleri ve yönetmeliklerine göre iş güvenliği önlemlerinin alınmasından, uygulanmasından ve kontrolünden Yüklenici firma sorumludur. İdaremiz ilgili konulardan dolayı sorumlu değildir.

2.3 İdare gerekli gördüğü durumlarda baca yükseltme halkalarına deney yaptıracaktır.

2.4 Yapılan denetimlerde, malzemeleri idarenin kabul etmemesi tespit edilmesi durumunda; malzeme idare tarafından iade edilecek ve yüklenici yani malzeme teslim edecektir. Muayene kabul komisyonu tarafından kabul tutanağı düzenlenmeyen mal / mallar hak ediş düzenlenmez ve mal / mallar iade edilir. Bu ile ilgili yüklenici iadedden dolayı yatay ve düşey yüklemeler ile nakliyat için ücret talep edemez.

2.5 İdare gerektiği hallerde ihale dosyasında malzeme teslim yerinde değişiklik yapabilir. Bu tür değişiklikler için yüklenici herhangi bir süre uzatma talebinde bulunamaz, herhangi bir ek ödeme talep edemez.

2.6 Yüklenici idarenin belirlemiş olduğu yer haricinde herhangi bir yere mal teslimi yapamaz. Malzeme teslimi sadece idarenin belirleyeceği yerlere yapılacaktır. Malzeme teslimi esnasında idarece uygun görülen kamu görevlileri tarafından malın teslim alındığına dair imzalanmayan kantar, irsaliye vb. gibi evraklar ile yükleniciye ödeme yapılmaz.

2.7 Yüklenici işin iş programına göre zamanında ve aksamadan yürütülmesi için yeterli sayıda personel ve araç çalıştıracak ve idare talebinden en geç 24 saat sonra talep edilen malzemeyi teslim edecektir. Personelin iş yasası hükümlerine uygun çalıştırılması esastır.



### 3. DENETİM ESASLARI

Denetleme işleri Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığı'na yapılacaktır. Denetleme raporlarına göre yükleniciye para cezaları verilebileceği gibi sözleşmeyi feshedebilecektir. Beton Elemanlar yüzeyinde çatlak, kırık, çukur, döküntü, pullanma veya soyulma bulunmamalı ve yüzleri düzgün ve köşeleri muntazam olmalı simetri ve biçim bozuklukları bulunmamalıdır. Muayene kabul komisyonu tarafından bu bozulmalar tutanak ile tespit edildikten sonra yükleniciye mal/mallar iade edilecektir. Mal / malların iadesinde yatay, düşey taşımalar ve geri nakliyesinde yüklenici hiçbir ücret talep edemez.

### 4. İSTİHDAMDAN DOĞAN SORUMLULUK

Personelin çalışma şartlarına uygun çalıştırılması ve personel ile ilgili doğabilecek sorumluluklar yükleniciye aittir.

### 5. CEZA VE KESİNTİLER

**5.1** Çalışma süresince yükleniciden sözlü ya da yazılı olarak talep edilen malzeme 24 saat içerisinde teslim edilmemesi durumunda, 24 saat sonrası her gün için sözleşme bedelinin %0,1'i tutarında ceza kesilecektir.

**5.2** Malzeme teslimi sırasında gereken güvenlik önlemlerinin alınmaması durumunda nakliye yapan araç başına **10.000,00 TL (ON Bin Türk Lirası)** ceza kesilecektir.

**5.3** Nakliyat sırasında aracın istiap haddinin aştığı durumlarda oluşabilecek cezai uygulamaların tümünden **YÜKLENİCİ** sorumlu olacaktır.

**5.4** 3. Şahıslara verilecek her türle zararlardan yüklenici sorumludur.

### 6. ALIM ESASLARI VE KULLANILACAK MALZEMELER

**6.1** Tüm malzemeler TSE standartlarına uygun olacaktır.

#### **Özel Poz 1 : SFERO DÖKÜM IZGARA ALINMASI (NAKLİYE DAHİL)**

İdarece onanmış projesine göre 3 kilitli, EPDM contalı, paslanmaz çelik somun ve vidalı) sfero döküm (küresel grafitli dökme demir) 88 kg ağırlığında, ağır trafik yüküne (40 ton) dayanımlı ızgaraların işlenerek hazırlanması, iki kat bitüm kauçuk esaslı boya ile boyanması, iş yerine kadar taşınması, yerine konulması için her türlü masraf malzeme ve zayıtı alet, edevat ve masraflar, yüklenici karı, nakliye ve genel giderler dahil, sfero döküm ızgarasının yapılması ve işyerine nakli dahil 1 Adet fiyatı :



60 x 75 cm boyutunda 88 kg ağırlığında 40 ton a dayanklı olamlıdır

#### **Özel Poz 2 : SFERO DÖKÜM RÖGAR KAPAĞI ALINMASI (NAKLİYE DAHİL)**

İdarece onanmış projesine göre (menteşeli, 200 derece açılımlı, 3 kilitli, EPDM contalı, paslanmaz çelik somun ve vidalı) sfero döküm (küresel grafitli dökme demir) 88 kg ağırlığında, ağır trafik yüküne (40 ton) dayanımlı baca kapaklarının işlenerek hazırlanması, iki kat bitüm kauçuk esaslı boya ile boyanması, iş yerine kadar taşınması, yerine konulması için her türlü masraf malzeme ve zayıtı alet, edevat ve masraflar, yüklenici karı ve genel giderler dahil, sfero döküm baca kapağının yapılması, şantiye sahasına nakli ve işyerine nakli dahil; 1 Adet fiyatı

- Kırık deforme olmuş ürün alınmayacaktır. Uygun olmayan ürünler yüklenici tarafından yenisi ile değiştirilecektir.

## 7.NAKLİYE

Nakliye sırasındaki tüm giderler yükleniciye aittir. Nakliye edilecek malzeme kesinlikli aracın istiap haddi aşmayacak şekilde araçlara yüklenecektir. Yüklenici idarenin belirlediği **Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hacıköy Mahallesi Depolarına ve yetkilerinin göstereceği kullanım noktalarına** malzeme naklini yapmakla yükümlüdür. Yüklenici nakliye için ekstra bedel talep edemeyecektir.

**7.1 YÜKLEME BOŞALTMA İSTİF:** Yükleme boşaltma ve istif olayı idare kontrolünde yüklenici tarafından yapılacaktır. Yüklenici imal ettiği ürünleri paletli ve streç film kaplı bir biçimde teslim hazır hale getirmekle yükümlüdür. **Yüklenici idarenin şantiyesinde sözleşme başlangıcından mal teslimi.**

## 8.TESLİM PROGRAMI VE TESLİM TARİHLERİNE YÖNELİK ESASLAR

İstekli firma teknik şartnameye aykırı olmamak üzere İdarenin Baca yükseltme halkası ihtiyacını eksiksiz olarak karşılayacaktır. Teslim Yeri: **Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hacıköy Mahallesi Depolarına ve yetkilerinin göstereceği kullanım noktalarıdır.** Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren belirlenecek iş programı onaylandıktan sonra, işe 5 (beş) takvim günü içerisinde başlanarak **30 takvim günü** içerisinde teslim alınacaktır.

### DÜZENLEYENLER

  
Hüseyin TAZEGÜL  
İnşaat Müh.

  
Çağrı TAN  
Harita Mühendisi

### KONTROL EDEN

  
Hasan GÖNÜL  
Yol Proje ve Yapım Şube Müdür V.

### UYGUNDUR

  
10.10.2024

Metin PAKDİL  
Fen İşleri Dairesi Başkanı